



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2019 - SOMI

Sector Requisitante: 9ª Zona Eleitoral do Acre		
Responsável pela Demanda: Chefe do Cartório da 9ª Zona Eleitoral		
E-mail: zon009@tre-ac.jus.br		Tel.: (68) 3226-4726
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	Contratação de empresa especializada para a execução e instalação de tablado de madeira, piso laminado vinílico e adequações nas instalações de elétrica e de lógica na Sala de Audiências do Fórum Eleitoral de Rio Branco <u>Observação:</u> Conforme planilha descrita no Termo de Referência.	1,
1.1. O material/serviço descrito:		☐ () Est ☒ (X) N

2. Justificativa para a contratação / aquisição:
A presente contratação se justifica pela necessidade de adequação do piso existente da Sala de Audiências no Fórum Eleitoral de Rio Branco, para receber o mobiliário de lógica, para atender os equipamentos de informática que serão utilizados no local.

3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):	
TABLADO DE MADEIRA	
TABLADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESP 2,5CM, SOBRE PECAS DE MADEIRA, H=15CM	6,26m x 1,90m = 11,90m²
IMUNIZACAO DE MADEIRA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	mesma área do tablado = 11,90m²
PISO LAMINADO VINILICO EM REGUAS, FIXADO COM COLA DE CONTATO	(6,26m x 1,90m) + (4,96m x 0,15m) + (0,15m x 1,0
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 8CM, FIXADO COM COLA	1,90m + 6,26m + 1,90m = 10,06m
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	10,06m x (0,08m + 0,02m) = 1,01m²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	02un (parede) + 03un (tablado/não aparente) + 6un
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	03un (tablado/não aparente) = 3un
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	para elétrica e lógica, sobre o forro, embutido na pa
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	para elétrica e lógica, sob o tablado = 8,50m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	para pontos de elétrica, incluindo aterramento = 60,0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	03un (sob o móvel/bancada: mesa do juiz, promotor
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR	conforme quantidade de pontos de lógica = 6un
TOMADA MODULAR COM 01 MÓDULO RJ45 CAT 6e COM PLACA E ESPELHO - FURUKAWA OU SIMILAR	01un (mesa juiz) + 01un (mesa promotor) = 2un
TOMADA MODULAR COM 02 MÓDULOS RJ45 CAT 6e COM PLACA E ESPELHO - FURUKAWA OU SIMILAR	01un (mesa escrivão) + 01un (mesa partes) = 2un
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA - FURUKAWA OU SIMILAR	para pontos de lógica, desde o rack = 214,00m
CERTIFICAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE CAT6 COM ENTREGA DE RELATÓRIO	conforme quantidade de pontos de lógica = 6un
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO (RECOMPOSICAO)	recomposição da parede de gesso onde serão embuti
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	conforme área de gesso recomposta = 1,00m²
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	conforme área de gesso recomposta = 1,00m²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	conforme área de gesso recomposta = 1,00m²
SERVIÇOS DIVERSOS	
LIMPEZA FINAL DA OBRA	6,26m x 6,35m (área total da Sala de Audiências) =

4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?
Inadequação do piso para atender a finalidade do local, e impossibilidade de alimentar os equipamentos de informática que serão utilizados durante as audiências, centro da sala. Esses equipamentos teriam que utilizar os pontos existentes disponíveis nas paredes, prejudicando o fluxo do local, com o cabeamento passando apa

5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.
Imediatamente após a finalização de processo de contratação.

6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?
☐ () Sim
☒ (X) Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).
Justificativa: A solicitação para atendimento desta demanda foi feita pela Presidente deste Regional, verbalmente, em reunião no dia 01 de abril do corrente ano.

7. Em se tratando de contratação de serviços com previsão de gasto superior a R\$ 8 mil, deverá ser indicado o nome do servidor que participará requisitante. Em todos os casos, informar quem gerenciará o futuro contrato.

Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:	Dados de quem irá gerenciar o contrato:
---	--

Nome:	Nome: Cícera Ferreira Dias
Cargo/função:	Cargo/função: Engenheira Civil / Chefe da Se
Matrícula:	Matrícula: 50087
E-mail:	E-mail: ciceradias@tre-ac.jus.br
Nome:	Nome: Suellen da Costa Vieira Soler
Cargo/função:	Cargo/função: Analista Judiciário / Área Apc
Matrícula:	Matrícula: 309-1624
E-mail:	E-mail: suellen@tre-ac.jus.br

8. Outras informações.

Rio Branco, 11 de abril de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **SUELLEN DA COSTA VIEIRA SOLER, Analista Judiciário**, em 11/04/2019, às 14:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0272150** e o código CRC **81D8ACFE**.

0000997-42.2019.6.01.8000

0272150v23